

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по проекту

«Цех по производству сублимированных продуктов сельского хозяйства по адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, г.Баймак, ул. В.Куйбышева, д.77. Цех№2»

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1	2	3
1	Сведения о предприятии Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПродукт» (ООО «ЭкоПродукт») e-mail: econatur@bk.ru
2	Местоположение объекта	450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. В. Куйбышева, д.77
3	Наименование работ	«Строительство фундамента Цеха по производству сублимированных продуктов сельского хозяйства по адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, г. Баймак, ул. В. Куйбышева, д.77. Цех№2»
4	Сроки оказания услуг	Начало работ: с даты заключения договора 2021г. Окончание работ: декабрь 2021г.
5	Основание для оказания услуг	План капитальных вложений на 2021 – 2022 гг.
6	Вид услуг	Устройство монолитного фундамента и полов для объекта, которое представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы с двускатной кровлей и наружным водостоком. Цех № 2 примыкает к существующему цеху.
7	Характеристика работ о климатическое описание	Фундамент монолитный железобетонный ростверк по буронабивным сваям. Цех № 2 расположен на территории действующего предприятия заказчика в производственной зоне г. Баймак на земельном участке с кадастровым номером 02:73:010706:318 по ул. Куйбышева, д. 77. В геоморфологическом отношении площадка расположена в долине реки Таналык. Участок свободен от застройки, перепад высот рельефа в северо-восточном направлении составляет порядка 0,5 м, абсолютные отметки рельефа изменяются от 478,1 м до 478,5 м. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 479,00 м. Климат района строительства континентальный, характеризуется холодной зимой и умеренно жарким или теплым летом, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток, относится к I «В» климатическому подрайону, господствующие ветры южного и юго-западного направлений, имеет следующие характеристики: – Температура воздуха абсолютная минимальная - 50°C; – Температура воздуха абсолютная максимальная + 40°C; – Расчетная температура воздуха в холодное время года составляет - 33°C; – Глубина промерзания грунтов 180 см; – Расчетная снеговая нагрузка V снегового района составляет 320 кг/м <sup>2</sup> ; – Значение ветрового давления для II ветрового района составляет 30 кг/м <sup>2</sup> . Строительство осуществляется одним этапом. По показателю плотности потока радона участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. Средняя по участку плотность потока не превышает уровень 80 мБк/(м <sup>2</sup> с), являющийся контрольным для участков под строительство зданий и сооружений жилого и общественного назначения. Строительство на данном участке может проводиться без ограничений по радиационному фактору.
8	Доставка персонала на объект	Доставка персонала на объект силами Подрядчика и за счет Подрядчика.
9	Бытовые условия	Подрядчик организывает проживание вне территории Заказчика и за свой счет. Питание осуществляется за счет Подрядчика.
10	Технические характеристики предмета закупки	Виды и технические характеристики работ определены в локальных сметных расчетах
11	Требования к безопасности	Выполняемые работы, равно, как и результат выполнения работ должны

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАнных И ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1	2	3
	и результатам работ	полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники предприятия должны полностью выполнять требования регламентов ООО "ЭкоПродукт". При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положение по охране труда.
12	Гарантийный срок	Гарантийный срок составляет 24 месяца. Подрядчик несет гарантийные обязательства за качество выполняемых работ в течение 24 месяцев после введения объекта в эксплуатацию.
13	Объем предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг	В случае выявленных замечаний, после завершения работ Подрядчик устраняет их за свой счёт по гарантийным обязательствам.
14	Локальный сметный расчет	Смета в Приложении